

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS.

1. Projektējamā objekta nosaukums un raksturojums:

Autoceļa Rijas Zaļumi rekonstrukcija.

2. Pasūtītājs:

Alsungas novada dome

3. Objekta atrašanās vieta:

Autoceļa Rijas Zaļumi posmā no valsts autoceļa P119 līdz ~300m garā posmā.

4. Projektēšanas stadija:

Tehniskais projekts.

5. Metodoloģija:

5.1 Pasūtītājs nodrošina izpildītāju ar:

- topogrāfijas darba materiālu un ar saskaņotu topogrāfiju projektēšanas gaitā;
- Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

5.2 Izpildītājs:

- veiks nepieciešamos izpētes, tehniskās apsekošanas un uzmērīšanas darbus un tos izmantos tālākajā darbā
- vajadzības gadījumā pieprasīs un saņems nepieciešamos ieinteresēto institūciju tehniskos noteikumus un tos izmantos tālākajā darbā;
- saskaņos būtiskākos risinājumus ar Pasūtītāju
- veiks tehniskā projekta nepieciešamo saskaņošanu;
- tāmes iepriekš elektroniski saskaņot ar pasūtītāju;
- tāmēm pasūtīs un iegūs pozitīvu būvekspertīzes slēdzienu; saņems Būvvaldes saskaņojumu.

6. Tehniskā projekta pamatzdevumi:

6.1. Tehniskā projekta dokumentācija jāizstrādā atbilstoši līgumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem un instrukcijām, kas saistīti ar projektēšanas darbu veikšanu.

6.2. Ceļu būves materiāli un tehnoloģijas saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2012

6.3. Tehniskā projekta ieceres:

- paredzēt brauktuves rekonstrukciju;
- Projektējamo ceļa trasi virzīt pa esošo ceļa trasi.
- Maksimāli saglabāt esošās ceļa nesošās konstruktīvās kārtas.
- tāmes izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1014 LBN 501-06, „Būvzmaksu noteikšanas kārtība“.

7. Projekta sastāvs:

7.1. Tehniskā projekta sastāvs un rasējumi atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem, ieskaitot darbu apjomus un tāmes.

7.2. Pasūtītājam nododami:

- Tehniskā projekta dokumentācijas izdrukāti komplekti – 5 eksemplāros;
- būvzmaksu tāmes 2 eksemplāros;
- elektroniskā formā: tehniskā projekta dokumentācija: - 1 eksemplārā, kur rasējumi ir AUTOCAD formātā un PDF formātā, tāmes xls formātā; tehniskā projekta dokumentācijai jābūt pilnīgi identiskai ar tehnisko projektu papīra formātā;

8. Laiks un resursi:

Darbs pēc šī uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru firmu, institūciju vai ekspertiem. Tehniskā projekta beigu termiņš atbilstoši līgumam.

Pasūtītājs: Alsungas novada dome

Izpildītājs: SIA "SNBprojekti"

Alsungas novada domes priekšsēdētājs

Valdes priekšsēdētājs:



/G.Rozenāls/

Z.V.

/J.Barons/